

## COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR M² PARA INSTALAÇÃO DA TELA SOMBRITE 80%.

DATA :OUTUBRO 2020

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	H	'010101	0,02	1		0	14,59	-	0,29
pedreiro (LABOR)	H	'010140	0,02	1		0	17,29	-	0,34
SubTotal:									0,63

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
TELA SOMBRITE 80%	M2		1	1	3,67	0	3,67		3,67
SubTotal:									3,67

## RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	0,63
Materiais(B)		3,67
Equipamentos(C)		0
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		0,63
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		0,63
Custo Direto Total(B+E)		4,3
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0	0
<b>CUSTO UNITÁRIO (Adotado)</b>		<b>4,3</b>