



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

COMP.01 (IOPES 200202)

Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - Exclusive Meio-fio

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CALCETEIRO (LABOR)	H	10108	0,5	1	6,94	0	17,85 -		8,925
SERVENTE(LABOR)	H	10146	1,0041	1	5,1	0	13,12 -		13,173792
									SUB - TOTAL
									22,098792
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	20503	0,0078	1	71,67	0	71,67 -		0,559026
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	20508	2,3887	1	0,43	0	0,43 -		1,027141
									SUB - TOTAL
									1,586167

RESUMO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) -----	1,5727	22,098792
Materiais (B)-----		1,586167
Equipamentos ©-----		0
Produção da Equipe (D)-----		1
Custo Horário Total (A+C)-----		22,098792
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E-----		22,098792
Custo Direto Total (B+E)-----		23,684959
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI-----	0	0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)-----		23,684959