



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES
Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA

COMP.02 (IOPES 200206)

Assentamento de Blocos pré-moldados de concreto tipo tijolo holandês 10 x 20 cm., espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de

10 cm - Exclusive blocos

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CALCETEIRO (LABOR)	H	10108	0,23	1	6,94	0	17,85	-	4,11
SERVEnte (LABOR)	H	10146	0,46	1	5,1	0	13,12	-	6,04
SUB - TOTAL									10,14

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SUB - TOTAL									0,00

RESUMO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) -----	157,27%	10,14
Materiais (B)-----		0,00
Equipamentos ©-----		0,00
Produção da Equipe (D)-----		1,00
Custo Horário Total (A+C)-----		10,14
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E-----		10,14
Custo Direto Total (B+E)-----		10,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI-----	0,00%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)-----		10,14