



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA – Pavimentação da estrada vicinal de acesso a Comunidade de São Dalmácio - Distrito Sede

LOCAL – Trecho entre o Bairro Vila Espanhola até comunidade de São Dalmácio - São Roque Do Canaã – ES

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a execução da pavimentação da estrada vicinal de acesso a Comunidade de São Dalmácio, no município de São Roque do Canaã, perfazendo um trecho com comprimento de 2,4km e largura de 7,0m, serve também para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos projetos, prevalecendo às cotas e detalhamentos indicados em planta.

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta execução esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar os serviços que deverão ser realizados, sendo estes conformes as descrições abaixo:

Administração local: Incluso no BDI, compreende a estrutura administrativa de condução e apoio à execução da construção, composta de pessoal técnico, administrativo, de apoio e de segurança.

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do material necessário à implantação, assim como pela mobilização. Manutenção e desmobilização do canteiro de obras. Após a conclusão das obras a área de instalação do canteiro deverá estar nas condições idênticas às encontradas, sem ônus ao contratante.

Serviços preliminares: instalações provisórias de energia, água, proteção do meio ambiente, sinalização dos serviços no entorno da obra e outros serão de responsabilidade da empresa executora, realizados com material próprio e sem ônus para o contratante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Movimentação de terra e drenagem: serão realizados pela Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, devendo o responsável técnico da empresa executora avaliar todos os serviços realizados para início de suas atividades; sendo o início da pavimentação e assentamento de meio fio consentimento de que os serviços estão adequados.

A necessidade de alguma adaptação na movimentação de terra e nos serviços de drenagem deverão ser comunicados a fiscalização com, no mínimo, 10 dias antes a efetiva necessidade de execução desses serviços por parte da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã.

Meio fio: Deverá ser executado a escavação, limpeza, nivelamento da base e assentado os novos meios-fios. Os meios-fios utilizados serão de concreto pré-fabricado de boa qualidade e serão fornecidos pelo Governo do Estado por meio de doação.

Os meios-fios deverão ser assentados devidamente alinhados, nivelados e compactados de forma que fiquem com nivelamento conforme o projeto. Também deverão atender as normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser usada no rejunte deve ter traço de 1:3 (cimento e areia).

Base para pavimentação: será composta por um colchão de pó de pedra fornecido pela prefeitura, devendo ter espessura de 8 cm. Devendo a pavimentação ocorrer somente quando não haja mais penetração de material seco.

Pavimentação: A empresa utilizará blocos de concreto fornecido pela Governo estadual por meio de doação.

O assentamento dos bloquetes deve se dar da mestra para o meio fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao meio fio para fazer depois da conclusão da pavimentação.

É necessária a utilização de linha para assentamento dos pisos para garantir os esquadros e desenhos da obra. Os recortes nos blocos, para emendas e arremates, são feitos com serra mármore ou policorte. Pra finalizar o assentamento, usa-se o equipamento vibratório sobre o piso para nivelá-lo. Espalha-se, então, pó de pedra sobre o piso com uma vassoura e utiliza-se novamente o equipamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

vibratório para que o pó de pedra penetre nas juntas. Após a colocação das peças é necessário compactá-las, em geral, em dois ciclos de compactação.

Serviços complementares: A empresa deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de execução dos serviços.

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será inteiramente da empresa executora dos serviços. A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos serviços executados.

A planilha de Custo é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços serem reavaliados pelas empresas participantes da licitação.

A obra será entregue perfeitamente limpa.

O prazo de conclusão desta obra é deve seguir o cronograma orçamentário anexo a este processo.

São Roque do Canaã-ES, abril de 2021.