



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

PLANILHA DE CUSTOS REFERENCIAIS		PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO DALMÁCIO - DISTRITO SEDE			
REFERÊNCIA: IOPES JAN/2021					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ					
BDI - 30,31% / LS - 157,27%		DATA ELABORAÇÃO: ABR/2021			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	UNIT.	TOTAL
<b>01</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>370.100,64</b>
Comp. 01 (IOPES 200202)	Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - Exclusive Meio-fio	m	4800,00	30,8574	148.115,52
Comp. 02 (IOPES 200206)	Assentamento de Blocos pré-moldados de concreto tipo tijolo holandês 10 x 20 cm., espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm - Exclusive blocos	m <sup>2</sup>	16800,00	13,2134	221.985,12
<b>VALOR GERAL DA OBRA TOTAL</b>					<b>370.100,64</b>
Os quantitativos dos itens foram retirados do projeto de pavimentação. As composições acima citadas se referem aos serviços de pavimentação e assentamento de meios-fios, incluídos os serviços e o fornecimento de materiais auxiliares, exclusive os blocos e os meios-fios, frutos de doação por parte do governo estadual, que serão entregues no local da obra e o pó de pedra que será fornecido pelo município; os serviços de terraplanagem também correrão por conta do município;					
OBS: O BDI utilizado tem como base o anexo único da Resolução TC Nº 329, de 24 de setembro de 2019, em que para obras rodoviária será adotado o BDI de 23,32% acrescidos da parcela de administração local de 6,99%. Portanto, o BDI deste orçamento tem o total de <b>30,31%</b>		Eng. Rayan Santiago da Silva CREA ES-20.109/D			