



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (COMP-01)								
TABELA	TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT- UFES PADRÃO DER-ES JUN/2021 (LS=157,27%;BDI=0%)							
CÓDIGO	COMP-01 (ITEM 20.8)							
DESCRIÇÃO	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC							
UNIDADE	M ²							
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra								
AJUDANTE	H	010101	0,0608	1	6,27	0	16,13	0,981
							Sub-Total	0,981
Materiais								
TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC (LABOR	M ²	027546	1	1	R\$ 61,58	0	61,58	61,58
							Sub-Total	61,58

RESUMO :		
Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão-de-Obra (A)	157,27%	0,98
Materias (B)		61,58
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]		0,98
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]= (E)		0,98
Custo Direto Total [(B)+(E)]		62,56
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI		0,00
Custo Unitário (adotado)	R\$	62,56

Observações:
1. Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com a TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT- UFES PADRÃO DER-ES JUN/2021
2. Os coeficientes utilizados para mão-de-obra e insumos são os mesmos da composição do serviço 200728, do Referencial DER-ES EDIFICAÇÕES. Foram retirados os insumos de tubo de aço, bem como os insumos relacionados com a pintura dos tubos, de forma a compatibilizar com o serviço a ser realizado.