



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pesquisa de Preços Nº 000026/2025

PESQUISA DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

Prezado,

Convidamos vossa Senhoria a apresentar cotação de preços para os bens/serviços abaixo discriminados:

Dados da Empresa

Razão Social:

CNPJ:

End.:

Telefone:

E-mail:

| Ítem | Lote | Código | Especificação | Marca | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|-------|----------|--|-------|---------|------------|----------|-------------|
| 00001 | 00001 | 00001105 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE DE 7.000 A 9.000 BTU'S,com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros. | | SV | 5,00 | | |
| 00002 | 00001 | 00001128 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT HI-WALL. com capacidade de 10.000 a 18.000 btu's, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros. | | SV | 10,00 | | |
| 00003 | 00001 | 00001152 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT PISO-TETO - com capacidade de 21.000 a 30.00 btu's, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros. | | SV | 6,00 | | |
| 00004 | 00001 | 00001508 | INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR SISTEMA SPLIT, MODELO PISO TETO com capacidade de 35.000 a 60.000 btu's, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros. | | SV | 2,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ****ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----------|--|--|-----|-------|--|--|
| 00005 | 00001 | 00001509 | KIT DE INSTALACAO (SPLIT HI-WALL E HI-WALL INVERTER) • 3m de tubo de cobre flexível 1/2 com isolamento térmico flanges e porcas. • 3m de tubo de cobre flexível 1/4 com isolamento térmico, flanges e porcas. • Acabamento para furo da parede. • Fita para acabamento da tubulação. • Fita adesiva. • Massa de calafetar. • 3,4m de cabo PP com 3x1,5mm. | | KIT | 5,00 | | |
| 00006 | 00001 | 00001510 | KIT DE INSTALACAO (SPLIT HI-WALL E HI-WALL INVERTER) 2M 2m de tubo de cobre flexível 1/2 com isolamento térmico flanges e porcas. • 2m de tubo de cobre flexível 1/4 com isolamento térmico, flanges e porcas. • Acabamento para furo da parede. • Fita para acabamento da tubulação. • Fita adesiva. • Massa de calafetar. • 2,4m de cabo PP com 2x1,5mm. | | KIT | 5,00 | | |
| 00007 | 00001 | 00001511 | KIT DE INSTALACAO (SPLIT HI-WALL E HI-WALL INVERTER) 5M • 5m de tubo de cobre flexível 1/2 com isolamento térmico flanges e porcas. • Acabamento para furo da parede. • Fita para acabamento da tubulação. • Fita adesiva. • Massa de calafetar. • 5,4 Metros de Cabo PP com 4x1,5mm; | | KIT | 3,00 | | |
| 00008 | 00001 | 00001512 | DESINSTALACAO DE DE AR (SPLIT HI-WALL E HI-WALL INVERTER) com capacidade de 7.000 a 9.000 btu's. | | SV | 5,00 | | |
| 00009 | 00001 | 00001513 | DESINSTALACAO DE DE AR (SPLIT HI-WALL E HI-WALL INVERTER) 10.000 com capacidade de 10.000 a 18.00 btu's. | | SV | 6,00 | | |
| 00010 | 00001 | 00001514 | DESINSTALACAO DE DE AR (SPLIT HI-WALL E PISO TETO INVERTER) com capacidade de 21.000 a 30.00 btu's. | | SV | 3,00 | | |
| 00011 | 00001 | 00001515 | DESINSTALACAO DE DE AR (SPLIT HI-WALL E PISO TETO INVERTER) 35.000 com capacidade de 35.000 a 60.000 btu's. | | SV | 2,00 | | |
| 00012 | 00001 | 00001516 | HORA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA INCLUINDO EQUIPAMENTOS, TÉCNICO E AJUDANTE SE NECESSÁRIO, PARA OS CASOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CUJOS SERVIÇOS NÃO ESTEJAM PREVISTOS EM ITENS PRÓPRIOS DESTA CONTRATAÇÃO. | | HR | 25,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ****ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----------|--|--|----|-------|--|--|
| 00013 | 00001 | 00001517 | MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR (SPLIT HI- WALL E HI-WALL INVERTER) DE 10.000 BTUS A 18.000 BTUS, de forma trimestral. Higienização completa e manutenção preventiva das unidades interna e externa para ar condicionado split de 10.000 btus a 18.000 btus, incluindo materiais de limpeza específicos e indicados para esse uso, limpeza da unidade interna e externa (evaporadora e condensadora), limpeza dos filtros e bandeja de drenagem, limpeza do dreno de escoamento do líquido condensado, limpeza e lubrificação dos motores elétricos dos ventiladores da condensadora e evaporadora, verificação e reparo da isolamento dos tubos, disjuntores, fusíveis, e componentes elétricos, revisão do isolamento acústico da câmara de insuflamento da unidade evaporadora visando eliminar ruídos decorrentes de desprendimento da isolamento, reaperto dos cabos de alimentação elétrica, testes nos dispositivos de segurança. inclui, quando verificada a necessidade, os seguintes serviços: solda de tubos, reparo em isolamentos elétricos, fitas de isolamento, apertos de parafusos e quaisquer serviços de regulagem ou ajuste para manter o equipamento em bom estado de conservação e funcionamento. Os materiais necessários à realização dos serviços acima serão de responsabilidade da contratada. | | SV | 16,00 | | |
| 00014 | 00002 | 00030940 | CONTATORA. Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |
| 00015 | 00002 | 00030941 | PLACA MAE DO CONDENSADOR Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |
| 00016 | 00002 | 00030942 | PLACA MAE DO EVAPORADOR Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |
| 00017 | 00002 | 00030943 | PLACA RECEPTORA Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |
| 00018 | 00002 | 00030944 | SENSOR DE TEMP. DO CONDENSADOR Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |
| 00019 | 00002 | 00030945 | SENSOR DE TEMP. DO EVAPORADOR Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |
| 00020 | 00002 | 00030946 | SENSOR DEGELO Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |
| 00021 | 00002 | 00030947 | TURBINA Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |
| 00022 | 00002 | 00030948 | VENTILADOR DO CONDENSADOR Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |
| 00023 | 00002 | 00030949 | VENTILADOR EVAPORADORA Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ****ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----------|---|--|----|-------|--|--|
| 00024 | 00002 | 00030950 | CONTROLE UNIVERSAL Qualquer modelo/marca | | UN | 5,00 | | |
| 00025 | 00002 | 00030951 | RECARGA DE GAS. Qualquer modelo/marca | | UN | 10,00 | | |
| 00026 | 00002 | 00030952 | BANDEJA DO DRENO DA EVAPORADORA Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |
| 00027 | 00002 | 00030953 | MANGUEIRA DRENO DO SPLIT Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |
| 00028 | 00002 | 00030954 | SUPORTE DO CONDENSADOR Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |
| 00029 | 00002 | 00030955 | MANCAL, COXIM DA TURBINA Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |
| 00030 | 00002 | 00030956 | FILTRO - Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |
| 00031 | 00002 | 00030957 | HELICE PARA VENTILADOR DO CONDENSADOR Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |
| 00032 | 00002 | 00030958 | SERPENTINA DE COBRE Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |
| 00033 | 00002 | 00030959 | SERPENTINA DE ALUMINIO Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |
| 00034 | 00002 | 00030960 | MOTOR VENTILADOR Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |
| 00035 | 00002 | 00030961 | MOTOR COMPRESSOR Qualquer modelo/marca | | UN | 1,00 | | |