



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

### MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** Pavimentação de Estrada Vicinal

**LOCAL:** Comunidade São Jacinto, São Roque do Canaã-ES

**REFERÊNCIA:** SICRO, SINAPI e DER-ES-Rodovias – OUTUBRO/2025, Sem Desoneração - Leis Sociais: de acordo com cada referencial

Código	Ref.	Item	Descrição	Und	Quant.
<b>1</b>					
<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>					
103689	SINAPI	1.1	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS</b>	<b>M2</b>	8,00
			4,00 m x 2,00 m = 8,00 m²	8,00	
41578	DER-ES-ROD	1.2	<b>Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam. térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.</b>	<b>Mes</b>	6,00
			6,00 meses, conforme cronograma físico-financeiro	6,00	
41678	DER-ES-ROD	1.3	<b>Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro</b>	<b>Mes</b>	6,00
			6,00 meses, conforme cronograma físico-financeiro	6,00	
41579	DER-ES-ROD	1.4	<b>Aluguel de container para almoxarifado</b>	<b>Mes</b>	6,00
			6,00 meses, conforme cronograma físico-financeiro	6,00	
41580	DER-ES-ROD	1.5	<b>Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial</b>	<b>Mes</b>	6,00
			6,00 meses, conforme cronograma físico-financeiro	6,00	
41496	DER-ES-ROD	1.6	<b>Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km</b>	<b>Ud</b>	4,00
			4,00 unidades	4,00	
<b>2</b>					
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
4011209	SICRO-ES	2.1	<b>Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário</b>	<b>m²</b>	4.800,00
			Regularização do Subleito = 800,00 (comprimento) x 6,00 m (largura) = 4.800,00m²	4800,00	
92398	SINAPI	2.2	<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.</b>	<b>M2</b>	4.800,00
			Área de pavimentação = 800,00 m (comprimento) x 6,00 m (largura) = 4.800,00 m²	4800,00	
2003377	SICRO-ES	2.3	<b>Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira</b>	<b>m</b>	1.600,00
			1.600,00 metros	1600,00	
<b>3</b>					
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
COMP-01		3.1	<b>Administração Local</b>	<b>und</b>	1,00
			1,00 unidade	1,00	

PEDRO JAYME LANI JUNIOR  
Assessor do Assuntos de Gestão  
Engenheiro Civil  
CREA ES 20.109/D